

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2025-04-10-014557-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-10-014557-a

Предмет закупівлі: «Послуги інженера-консультанта включаючи послуги технічного нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні (літ. В-1) Національного університету цивільного захисту України за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 (коригування)» за ДК 021:2015 код 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва»

Очікувана вартість предмета закупівлі: **301 717,20 грн.** з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Ціна пропозицій подається відповідно до норм розрахунку на зазначені види послуг (згідно наданої загальної кошторисної вартості будівельно – монтажних робіт (разом по главах 1-9 зведеного кошторисного розрахунку) зазначеної в тендерній документації та повинна не перевищувати :

на здійснення технічного нагляду – 1,5%

на надання послуг інженера-консультанта – 3%

Кінцевий термін виконання робіт: до 15.12.2025

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Для цього учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (довільної форми), що під час виконання робіт будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

Учасник повинен виконати роботи із дотриманням законодавства і заходів із захисту довкілля. В ході виконання робіт учасник повинен використовувати транспортні засоби та/або машини та/або технологічні транспортні засоби тощо, обладнання та/або устаткування та/або прилади та/або інструменти тощо технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами. Заходи щодо захисту довкілля:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Обсяг та види робіт (послуг).

Інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд повинні здійснювати сертифіковані фахівці, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), відомості про яких внесені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектною документацією по Об'єкту.

Інженерно-консультаційні послуги

Завдання:

1. консультування Замовника під час укладання договору про закупівлю за результатами проведення тендеру за предметом «Капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні (літ. В-1) Національного університету цивільного захисту України за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 (коригування)», в т.ч. письмове погодження умов додатків до вказаного договору до моменту його підписання (з метою укладення договору про закупівлю і на виконання пункту 5.10 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова №281), а також ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», перевірка наданої переможцем процедури закупівлі інформації та/або документів, що підтверджують ціни на матеріальні ресурси за результатами проведеного переможцем процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), що склалися на дату оформлення ціни тендерної пропозиції та які у свою чергу не повинні перевищувати середню ціну в регіоні), контроль дотримання положень (умов) зазначеного договору про закупівлю усіма учасниками будівництва;
2. здійснення управління проектом будівництва*, представлення інтересів Замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур (подачі декларації про початок будівництва на Об'єкті, введення в експлуатацію Об'єкта тощо), та проведення перевірок;
3. консультування Замовника з питань забезпечення організації управління з охорони праці на будівельному майданчику та координації заходів з охорони праці, участь у розробленні плану з охорони праці;
4. аналіз проектної документації по Об'єкту та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва;
5. моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування,
6. організація нагляду за здійсненням Підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевірка наявності документів, що засвідчують якісь будівельних матеріалів,

виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання робіт;

7. інформування Замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;
8. надання Підряднику рекомендацій щодо усунення порушень під час виконання робіт та контроль за ходом виконання таких рекомендацій;
9. аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація;
10. розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;
11. внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками, які систематично порушують умови договору підряду;
12. участь в організації підключення Об'єкта будівництва до інженерних мереж та прийнятті в експлуатацію;
13. проведення перевірок:
 - наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об'єкта, та документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
 - відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, технічним умовам, вимогам будівельних норм та інших нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством;
 - відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації;
 - виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
14. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт а також робіт, виконаних з недоліками;
15. проведення разом з Підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів та підписання відповідних актів від імені Замовника;
16. інформування Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
17. оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
18. участь у проведенні перевірок:
 - якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам при прийнятті Об'єкта в експлуатацію;
 - органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;
19. вимагання (за потреби) від Підрядника:
 - виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
 - проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

– усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

– зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт, у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів та у разі виявлення понаднормативної деформації Об'єкта або загрози обвалу конструкцій з наданням вимоги щодо вжиття необхідних заходів для запобігання виникненню аварії;

20. у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, повідомлення про це Замовника і відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства;

контроль ведення Підрядником виконавчої документації;

21.

22. фіксація результатів технічного нагляду в загальному журналі виконання робіт;

23. ознайомлення з записами в журналах авторського нагляду та підписання від імені Замовника;

24. приймання виконаних Підрядником робіт за умови відповідності їх якості та обсягів проектній документації, вимогам будівельних норм та нормативних документів;

25. перевірка відповідності актів приймання виконаних будівельних робіт, що надаються Підрядником (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), документів на матеріали, машини і механізми та інших витрат, що вказуються у актах виконаних робіт форми КБ-2в, фактично виконаним роботам згідно затвердженої проектної документації та наданої договірної ціни, та візування таких документів;

26. підписання із завіренням печаткою актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, які підписані, завірені та надані Підрядником, та подання їх Замовнику для оплати;

27. здійснення фото та відеофіксації процесу виконання будівельних робіт та монтаж окремих, у тому числі прихованих;

28. прийняття від імені Замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених Договором.

Технічний нагляд

Завдання:

1. При організації технічного нагляду контролювати дотримання умов, під час робіт на Об'єкті, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об'єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. Повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору;
2. Забезпечити технічний нагляд за роботами на Об'єкті відповідно до вимог затвердженої проектної документації;
3. Забезпечити контроль якості і об'ємів робіт на Об'єкті;
4. Складати та надавати Замовнику Акт здачі-приймання наданих робіт;

5. Вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт на Об'єкті, - технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо;
6. Брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт;
7. Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на Об'єкті встановленого зразка;
8. Брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;
9. Брати участь в формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником Свідоцтва про відповідність відремонтованого Об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;
10. Вимагати від залучених Замовником до робіт на Об'єктах підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт;
11. Зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам;
12. Ставити питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості;
13. Зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення місць можливого виникнення недоліків будівельно-монтажних робіт;
14. Особи, що здійснюють технічний нагляд:
 - a) проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об'єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
 - b) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;
 - c) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
 - d) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
 - e) оформлюють акти робіт, виконаних з недоліками;
 - f) беруть участь у проведенні перевірки: - робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; - органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю.
15. Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:
 - a) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

- b) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
 - c) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
 - d) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
 - e) зупинення виконання: - робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; - будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації Об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.
- 16.** У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час капітального ремонту Об'єкта, та відмови підрядника їх усунути, особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Основні техніко-економічні характеристики Об'єкту

1. Клас наслідків (відповідності) - СС1.
2. Термін будівництва – до 25.08.2025
3. Загальна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (разом по главах 1-9 зведеного кошторисного розрахунку) – 5587366,00 грн. без ПДВ.

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	54,45	

2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,42
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,98
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,4
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,22
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,53
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,31
9	Розбирання облицювання підвіконня з керамічних глазурованих плиток	м2	8
10	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,28
11	Теплоізоляція підвіконня (вирівнювання поверхні) виробами з пінопласту насухо	м3	0,24
12	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8
13	Облицювання поверхонь підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8
<u>Розділ 2. Перемички</u>			
14	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158
15	Улаштування перемичок	т	0,158
16	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування	м2	1,5

	каркасу			
1	2	3		4 5
	Розділ 3. Двері			
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		24
18	Знімання дверних полотен	м2		45,36
19	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3		1,3
20	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3		0,84
21	Армування кладки стін та інших конструкцій	т		0,1
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2		25
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2		10,6
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2		6,8
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		3,91
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		6,84
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2		2,52
	Розділ 4. Перегородки			
28	Розбирання цегляних перегородок	м3		14
29	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3		2,5
30	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2		4,3
31	Улаштування перегородок на металевому однорядному	м2		12

	каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (гіпсокартон вогнетривкий)			
	Розділ 5. Опорядження внутрішнє			
32	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	474,71	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	129,06	
34	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	603,77	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	603,77	
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	90,44	
37	Установлення кутиків	м	330	
38	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	93,64	
39	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	93,64	
40	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	345,4	
41	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	345,4	
1	2	3	4	5
42	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	345,4	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	345,4	
	Розділ 6. Підлоги			
44	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	351	
45	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	351	
46	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	351	
47	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (до товщини 50 мм)	м2	351	

48	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	351
49	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	351
50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	351
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	351
Розділ 7. Інші роботи			
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	52
53	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	80
54	Демонтаж кабелю	м	425
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	66
56	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16
57	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-3-клавішних	шт	9
58	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	102
59	Установлення коробок	шт	165
60	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 (Штроблення стіни під провід в цеглі)	м	246
61	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	246
62	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	246
63	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	210
64	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	197
65	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	15
66	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
67	Прокладання повітроводів периметром 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8
68	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,92
69	Навантаження сміття вручну	т	78,58

70	Перевезення сміття до 10 км	т	78,58	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення			
71	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	17	
72	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	32	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід			
73	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30	
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	68	

1	2	3	4	5
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60	
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	
77	Ізоляція трубопроводів трубками поліетилену	м	150	
78	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
79	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
Локальний кошторис 02-01-04 на Каналізація				
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	18	
81	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
82	Демонтаж мийок чавунних	к-т	5	
83	Установлення мийок	к-т	10	
84	Установлення змішувачів	шт	14	
85	Знімання трапів чавунних	шт	2	
86	Установлення трапів	к-т	14	
Локальний кошторис 02-01-05 на Монтаж обладнання				
87	(Демонтаж) камери холоду	комплект	1	
88	Монтаж камери холоду	комплект	1	

** під проектом будівництва або Об'єктом розуміється виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні (літ. В-1) Національного*