

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-04-09-014490-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-09-014490-а

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні (літ. В-1) Національного університету цивільного захисту України за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 (коригування)». (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 757 401,20 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (КЕКВ 3132). Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
1	Знімання закслених віконних рам	м2	54,45	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,42	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,98	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,4	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,22	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,53	

8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,31
9	Розбирання облицювання підвіконня з керамічних глазурованих плиток	м2	8
10	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,28
11	Теплоізоляція підвіконня (вирівнювання поверхні) виробами з пінопласту насухо	м3	0,24
12	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8
13	Облицювання поверхонь підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8
<u>Розділ 2. Перемички</u>			
14	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,158
15	Улаштування перемичок	т	0,158
16	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1,5
<u>Розділ 3. Двері</u>			
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	24
18	Знімання дверних полотен	м2	45,36
19	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3	1,3
20	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,84
21	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,1
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	25
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	10,6
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	6,8
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,91
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,84
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	2,52
<u>Розділ 4. Перегородки</u>			
28	Розбирання цегляних перегородок	м3	14
29	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	2,5
30	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	4,3
31	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (гіпсокартон вогнетривкий)	м2	12
<u>Розділ 5. Опорядження внутрішнє</u>			
32	Розбирання облицювання стін з керамічних	м2	474,71

	глазурованих плиток		
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	129,06
34	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	603,77
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	603,77
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	90,44
37	Установлення кутиків	м	330
38	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	93,64
39	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	93,64
40	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	345,4
41	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	345,4
42	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	345,4
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	345,4
	Розділ 6. Підлоги		
44	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	351
45	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	351
46	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	351
47	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (до товщини 50 мм)	м2	351
48	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	351
49	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	351
50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	351
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	351
	Розділ 7. Інші роботи		
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	52
53	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	80
54	Демонтаж кабелю	м	425
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	66
56	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16
57	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-3-клавішних	шт	9
58	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	102
59	Установлення коробок	шт	165
60	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 (Штроблення стіни під провід в цеглі)	м	246
61	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	246
62	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	246
63	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	210
64	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	197
65	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	15
66	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3
67	Прокладання повітроводів периметром 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8
68	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,92

69	Навантаження сміття вручну	т	78,58
70	Перевезення сміття до 10 км	т	78,58
	Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення		
71	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	17
72	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	32
	Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід		
73	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	68
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30
77	Ізоляція трубопроводів трубками поліетилену	м	150
78	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2
79	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5
	Локальний кошторис 02-01-04 на Каналізація		
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	18
81	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30
82	Демонтаж мийок чавунних	к-т	5
83	Установлення мийок	к-т	10
84	Установлення змішувачів	шт	14
85	Знімання трапів чавунних	шт	2
86	Установлення трапів	к-т	14
	Локальний кошторис 02-01-05 на Монтаж обладнання		
87	(Демонтаж) камери холоду	комплект	1
88	Монтаж камери холоду	комплект	1

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
	<u>I. Витрати труда</u>		
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7203,1
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	815,75
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,86
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и	люд.год	12,65

8	будівельного сміття		
8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	938,24
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9013,6
	Середній розряд робіт	розряд	3,5
1	3	4	5
II. Будівельні машини і механізми			
10	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,14
11	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,81858
12	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,6848
13	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,89101
14	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,82522
15	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,833
16	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,794
17	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,04
18	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	23,8836
19	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,1264
20	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13,2132
21	Верстати свердлильні	маш. год	0,3792
22	Перевезення сміття до 10 км	т	78,58
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			
23	Перфоратор електромагнітний	маш. год	15,225
24	Пістолет монтажний	маш. год	22,7808
25	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	7,9695
26	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,7872
27	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0632
28	Пилка дискова електрична	маш. год	63,771015
29	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,4874
30	Дрилі електричні	маш. год	67,71570395
31	Вібратори поверхневі	маш. год	17,3043
32	Шуруповерти	маш. год	51,74456625
33	Перфоратор пневматичний	маш. год	20,952126
34	Перфоратори електричні	маш. год	128,3113161
			5
35	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,188
36	Прес ручний	маш. год	4,36425
37	Пилосос промисловий	маш. год	1,4639
38	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	146,5208569
39	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,232
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
40	Дюбель	шт	133,32
41	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,000712
42	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00264
43	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00132
44	Дюбель	шт	30
45	Дюбель 6x40	шт	1026
46	Силіконовий герметик	л	6,84868

47	Гіпсові в'язучі Г-3	Т	0,00722
48	Піна монтажна	Л	26,51382
49	Вапно хлорне, марка А	Т	0,000016
50	Плитка керамогранітна	м2	1070,4841
51	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,69792
52	Каболка	Т	0,00308
53	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0948
54	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,0017636
55	Масло індустрієне ІІ-20А	Т	0,000028
56	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	Т	0,0004008
57	Листи гіпсокартонні вогнестійкий для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	50,4
58	Касети підвісної стелі із алюмінію	шт	1007
59	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	Т	0,0018645
60	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,00387
61	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	Т	0,000948
62	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	Т	0,0053136
63	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,2
64	Профіль направляючий 3,6 м	м	328,1
65	Профіль поперечний 1,2	м	656,3
66	Кутик металевий пристінний	м	373
67	Профіль 0,6 м	м	328
68	Скелотка штукатурна	м2	777,52
69	Швелер 12	Т	0,09268
70	Труба гофрована (пешель) діам. вн.15 мм	м	60
71	Труба гофрована (пешель) діам. вн.20 мм	м	60
72	Труба гофрована (пешель) діам. вн.25 мм	м	30
73	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,000195
74	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	Т	0,00448
75	Самонаріз для гіпсокартону	шт	688
76	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	Т	0,00144
77	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,003002
78	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	Т	0,002016
79	Дрантя	кг	2,5107
80	Грунтовка глибокого проникнення	л	211,69
81	Замазка захисна	кг	2
82	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,5802
83	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0158
84	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	Т	0,001815
85	Оліфа натуральна	кг	0,75744
86	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	Т	0,00624
87	Клоччя просочене	кг	0,06
88	Стрічка армувальна	м	40,8
89	Плівка поліетиленова ПЕ 200мкм	м2	403,65
90	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,82
91	Сітка арм., діам.4 мм 100х100 мм	м2	386,1
92	Сталь листовая товщ. 6 мм	Т	0,051
93	Кут під кахель	м	346,5
94	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0013152
95	Шайби	Т	0,0000576
96	Тальк мелений, 1 сорт	Т	0,0022425
97	Хрестики	шт	1546
98	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	8465
99	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6071,364
100	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	457,65565
101	Штукатурка	кг	10581,2
102	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	14,52
103	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,001929

104	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,276
105	Гайка М12	шт	24
106	Труби внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	18
107	Труби внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	60
108	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	68
109	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	60
110	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	30
111	Кран кульовий діам. 25 х3/4"	шт	8
112	Кран кульовий діам. 20х1/2"	шт	40
113	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	30
114	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	127
115	Рамка під вимикач та розетку одномісна	шт	16
116	Рамка під вимикач та розетку чотиримісна	шт	102
117	Рамка під вимикач та розетку двомісна	шт	9
118	Гофтруба 20 мм	м	212
119	Згін американка діам. 32х25	шт	2
120	Згін американка діам. 25х25	шт	6
121	Кутик 20/90 VTr.751	шт	18
122	Трійник діам.25х25х25 мм VTr.735	шт	3
123	Трійник діам.25х20х25 мм VTr.735	шт	6
124	Трійник діам.25х32х25 мм VTr.735	шт	3
125	Трійник діам.20х25х20 мм VTr.735	шт	1
126	Трійник діам.32х20х32 мм VTr.735	шт	5
127	Трійник діам.32х25х32 мм VTr.735	шт	1
128	Трійник діам.32х32х32 мм VTr.735	шт	1
129	Трійник діам.20 мм VTr.731	шт	12
130	Трійник діам. 25 мм VTr.731	шт	6
131	Кутик 25/90 VTr.751	шт	12
132	Кутик 32/90 VTr.751	шт	3
133	Прочистка діам. 110 мм	шт	4
134	Трап BW Tech 160	шт	14
135	Подовжувач типу краб	шт	276
136	Перехід 25х3/4"	шт	2
137	Перехід 20х1/2"	шт	45
138	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,618
139	Пінополістирол екструзійний 30 мм	м2	8,2
140	Металеві конструкції	т	0,01302
141	Вікна металопластикові	м2	53,02
142	Вікна алюмінієві протипожежні EI60	м2	2,84
143	Гарячекатана арматурна сталь 8A240C	т	0,002
144	Гарячекатана арматурна сталь 8A400C	т	0,012
145	Двері із алюмінієвого профілю (холодний)	м2	42,4
146	Двері із алюмінієвого профілю протипожежні EI60	м2	2,52
147	Двері металопластикові	м2	10,75
148	Тяга підвісу	шт	276
149	Дюбель монтажний	шт	452
150	Мийка з нержавіючої сталі	шт	10
151	Радіатор Kermi FTV 22-300-1600	шт	3
152	Радіатор Kermi FTV 33-300-2000	шт	2
153	Радіатор Kermi FTV 22-500-800	шт	3
154	Радіатор Kermi FTV 22-500-1000	шт	6
155	Радіатор Kermi FTV 22-500-1800	шт	3
156	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,	м2	8
157	Вода	м3	2,578558
158	В'язальний дріт	100кг	0,07371
159	Змішувач SANTEP 12789	шт	14
160	Підвіс	шт	276
161	Сифон для мийки	шт	10

162	Шайба М12	шт	24
163	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00441
164	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,01
165	Втулки ущільнювальні	шт	37,8
166	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,2144
167	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,61076
168	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,97305
169	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0492
170	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,08532
171	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0465
172	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,9254
173	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,814
174	Заглушка У467, У469	100шт	0,21
175	Гак У625	100шт	0,5511
176	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0594
177	Металеві прокладки	т	0,006
178	Муфти поліетиленові	шт	56,16
179	Очіс льняний	т	0,0010027
180	Патрони Д або К довгі	100шт	2,814
181	Патрубок У-477	100шт	0,378
182	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,407
183	Труби полівінілхлоридні	т	0,0020418
184	Шпилька (12 А240 L250)	шт	12
185	Клей БМК5	кг	1,332
186	Масло машинне	т	0,00002
187	Пропан-бутан технічний	м3	0,01627
188	Вимикач автоматичний 3р, 50А	шт	3
189	Вимикач двоклавішний	шт	9
190	Світильник	шт	66
191	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	48
192	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1404
193	Профіль напрямний	м	9,96
194	Профіль стійковий.	м	28,92
195	Суміш цементно-піщана стяжка	кг	28080
196	Зонти витяжні ЗВП4Н-1200х800х360	шт	2
197	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11,2512
198	Кран кульовий водорозбірний VT.051	шт	5
199	Шланг для води І=0.5 VTf.001.15	шт	46
200	Електроенергія	кВт-год	177,8
201	Фіксатори пластмасові	шт	1579,5
202	Блок з 4-х розеток штепсельних з заземлюючим контактом 250В, 16 А,(ІР20)	шт	102
203	Коробка розподільча	шт	46
204	Коробка монтажна	шт	119
205	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5х6 мм2 ВВГнг	1000м	0,015
206	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнг.	1000м	0,443
207	Вимикач одноклавішний 10А	шт	16
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат			
208	Електроенергія	кВт-год	156,9906
209	Масильні матеріали	кг	0,6461
210	Гідравлічна рідина IV. Устаткування	кг	0,6094
211	Камера холодильна збірна	шт	1

До відома Учасників процедури закупівлі: до кошторисної вартості будівництва включено:

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – **88266,00 грн. без ПДВ (1,5%)**

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами – **387763,00**
грн. без ПДВ