

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-05-09-012751-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-09-012751-a

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт найпростішого укриття в підвальній частині гуртожитку (літ. А-5) НУЦЗ України за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 (коригування)». (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 15 911 593,31 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (КЕКВ 3131). Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін».

Ціна пропозиції Учасника (договірна ціна) - сума за яку Учасник пропонує виконати перелік робіт, передбачених в технічній частині тендерної документації, з дотриманням вимог щодо ресурсів, які зазначені у цьому додатку.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до державних будівельних норм із урахування змін та доповнень.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені (розрахунок договірної ціни, який повинен бути розрахований відповідно Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом від 01.11.2021 №281

До розрахунку договірної ціни мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень, а саме: договірна ціна (тверда) (Рядок (Договірна ціна "Визначена згідно із _____") має бути заповнений.).

Вартість тендерної пропозиції включає вартість всіх робіт, передбачених цим Додатком до тендерної документації. У разі, якщо у пропозиції Учасника не включені будь-які обсяги робіт або обсяги ресурсів, передбачених умовами тендерної документації, або обсяги робіт /відомість ресурсів відрізняються від технічного завдання, така пропозиція відхиляється.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та самостійно несе витрати на їх отримання.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається), витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов'язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).

Тендерна пропозиція Учасника, в ціну якої включено будь – які витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються виконання робіт, відхиляється замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

Обсяги робіт зазначені нижче.

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи л.АБ-6,27</u>			
1	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	8	
2	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	отв.	9	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	22,1	
4	Розбирання покриттів сходові з керамічних плиток	м2	8	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	7,764	
6	Пробивання прорізів у бетонних стінах	м3	4,4	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	152	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	918	
9	Розбирання цементної стяжки підлоги	м2	918	
10	Демонтаж металоконструкцій підсилення	т	0,29	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1368	
12	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	119,34	
13	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	196,91	
14	Перевезення ґрунту до 10 км	т	196,911	
	<u>Розділ 2. Перемички</u>			
15	Укладання перемичок масою до 0,3 т (Пр-3)	шт	6	
16	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,10896	
17	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,05448	
18	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,2793	
19	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,03248	
20	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,01	
21	Монтаж перемички (Пр-4)	т	0,0228	
22	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	5,6	
	<u>Розділ 3. Перегородки л.АБ-7</u>			
23	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	5,4	
1	2	3	4	5
24	Мурування зовнішніх простих стін вентшахти із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	4,03	
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	10,77	
26	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,1008	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (без утеплення)	м2	32	
28	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (враховано ЕН10-9-1)	м2	-32	

29	Улаштування сантехнічних перегородок	м2	41
30	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (510*650мм)	м3	0,22
31	Виготовлення рами для обрамлення прорізу	т	0,0419
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Розділ 4. Прорізи л.АБ-8	т	0,0419
33	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,82
34	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,6
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-4-Д6)	м2	34,6
36	Монтаж металевих ставень Розділ 5. Підлоги л.АБ-9	т	0,24
37	Улаштування підстильного шару бетонного, товщ. 70мм	м3	2,058
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,4
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30мм)	м2	29,4
40	Улаштування суцільної гідротеплоізоляції	м2	29,4
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	29,4
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,4
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	29,4
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,4
45	Улаштування підстильного шару бетонного, товщ. 70мм	м3	38,91
46	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	555,9
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30мм)	м2	555,9
48	Улаштування гідроізоляції із поліетиленової плівки	м2	555,9
49	Улаштування суцільної теплоізоляції	м2	555,9
50	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	555,9
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	555,9
52	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	555,9
53	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	555,9
54	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	457,1
55	Грунтування ґрунтівою глибокого проникнення	м2	8
56	Відновлення геометрії сходищ до однакового розміру цементно-піщаною стяжкою	м2	8
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 90мм)	м2	8
1	2	3	4 5
58	Готування важких кладкових цементних розчинів	м3	0,72
59	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8
60	Грунтування сходищ (фарба розбавлена 20% розріджувачем), за 1раз	м2	8
61	Фарбування бетонної підлоги за 1раз	м2	8
62	Улаштування підстильного шару бетонного, товщ. 70мм	м3	23,282
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	332,6
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30мм)	м2	332,6
65	Улаштування гідроізоляції із поліетиленової плівки	м2	332,6
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	332,6
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по	м2	332,6

	бетонній основі площею до 20 м2		
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	332,6
69	Грунтування бетонної підлоги (фарба розбавлена 20% розріджувачем), за 1раз	м2	332,6
70	Фарбування бетонної підлоги за 1раз	м2	332,6
71	Улаштування підстильного шару бетонного, товщ. 70мм	м3	0,959
72	Улаштування гідроізоляції із поліетиленової плівки	м2	13,7
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,7
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40мм)	м2	13,7
75	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	13,7
76	Грунтування бетонної підлоги (фарба розбавлена 20% розріджувачем), за 1раз	м2	13,7
77	Фарбування бетонної підлоги за 2 рази	м2	13,7
	Розділ 6. Опорядження внутрішнє л.АБ-10		
78	Грунтування стін	м2	71,1
79	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	71,1
80	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем Ceresit СТ 77, величина зерен 2 мм (на висоту Н=1,2м)	м2	35,3
81	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем Ceresit СТ 175, величина зерен 2 мм (вище поз.+1,2м)	м2	35,8
82	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	10,27
83	Улаштування каркасу із сітки	м2	10,27
84	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,27
85	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10,27
86	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,27
87	Грунтування стелі	м2	29,4
88	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	29,4
89	Улаштування каркасу із сітки	м2	29,4
90	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	29,4
1	2	3	4 ⁵
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,4
92	Грунтування стін	м2	1108,27
93	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	1108,27
94	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем Ceresit СТ 175, величина зерен 2 мм	м2	1108,27
95	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	195,6
96	Улаштування каркасу із сітки	м2	195,6
97	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	195,6
98	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар	м2	195,6

99	товщиною 0,5 мм додавати або вилучати		
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	195,6
100	Грунтування стелі	м2	722,2
101	Улаштування каркасу із сітки	м2	722,2
102	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	722,2
103	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	722,2
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	722,2
105	Грунтування стін	м2	57,89
106	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	57,89
107	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем Ceresit СТ 77, величина зерен 2 мм (на висоту Н=1,2м)	м2	30,28
108	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем Ceresit СТ 175, величина зерен 2 мм (вище поз.+1,2м)	м2	27,61
109	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	15,32
110	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,32
111	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	15,32
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,32
113	Грунтування стелі	м2	6,3
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,3
115	Грунтування стін	м2	338,9
116	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	338,9
117	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	338,9
1	2	3	4 5
118	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	338,9
119	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	338,9
120	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	92
121	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	92
122	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	92
123	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	92
124	Грунтування стелі	м2	166,3
125	Улаштування каркасу із сітки	м2	166,3

126	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	166,3
127	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	166,3
128	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	166,3
129	Зволоження стін водою перед нанесенням першого та другого шару гідроізоляції	м2	430
130	Гідроізоляція зовнішніх стін із середини за 2 рази Розділ 7. Вхід №1 л.АБ-11-15	м2	430
131	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,8
132	Розбирання покриттів східців з керамічних плиток	м2	5,6
133	Розбирання цементної стяжки підлоги	м2	5,6
134	Демонтаж сходинки	м2	0,3
135	(Демонтаж) Монтаж покриття з профільованого листа	м2	12
136	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	12
137	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4
138	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1
139	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5
140	Знімання зашкленених віконних рам	м2	6,8
141	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
142	Знімання дверних полотен	м2	1,3
143	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	1,5
144	Виготовлення рами для обрамлення прорізу	т	0,0307
145	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0307
146	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,1
147	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,8
148	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,71
149	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,05
1	2	3	4,5
150	Установлення віконних зливів	м	6,45
151	Установлення металевих огорож з поручнями	м	6,6
152	Улаштування крокв	м3	0,17
153	Установлення анкерів	кг	53,4
154	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	11,5
155	Улаштування покриття гідроізоляції насухо без промазування кромки	м2	11,5
156	Улаштування лат [решетування] суцільних із дошок	м2	11,5
157	Улаштування покриття гідроізоляції насухо без промазування кромки	м2	11,5
158	Улаштування покрівель бітумної черепиці	м2	1
159	Улаштування покриття гідроізоляції насухо без промазування кромки	м2	11,5
160	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	0,98
161	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	11,5
162	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7
163	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	5
164	Облицювання укосів листами сухої штукатурки	м2	4,8

165	гіпсовими чи гіпсоволокнистими Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,8
166	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,8
167	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,8
168	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2,1
169	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні Розділ 8. Аварійний вихід №2	м2	13,4
170	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	21,3
171	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	21,3
172	Перевезення ґрунту до 15 км	т	35,145
173	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,969
174	(Демонтаж) аварійного ладу	м2	0,83
175	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,2
176	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону	м2	9,8
177	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20
178	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	30
179	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,044
180	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	18
181	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки	м3	3,5
182	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,3551
183	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: (СХОДИ)	м3	3,5
184	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,65
185	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4
1	2	3	4,5
186	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,2272
187	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2272
188	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,74
189	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	м2	10,74
190	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,36
191	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,36
192	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	14,4
193	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	22,4
194	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (до 80 мм)	м2	11,2
195	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	11,2
196	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	11,2
197	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01272
198	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	10
199	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних	вузол	1

200	шахт діаметром патрубка до 250 мм		
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2,2
201	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	40,45
	Розділ 9. Вентшахта		
202	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	3,9
203	Мурування зовнішніх простих стін вентшахти із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	4,03
204	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,1008
205	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки	м3	0,66
206	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,02025
207	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	2
208	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (до 60 мм)	м2	3,72
209	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	3,72
210	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	3,72
211	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	6,8
212	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою , перший шар	м2	6,8
213	Штукатурення цементно-цезитового по каменю і бетону	м2	6,8
214	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4
	Розділ 10. Підставка під резервуари		
215	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1392
216	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1392
1	2	3	4 ⁵
217	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,6
218	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,6
	Розділ 11. Підсилення приміщень №9		
219	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,31
220	Посилення конструкцій сталевими балками	т	1,7148
221	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,9716
222	Посилення конструкцій сталевими балками	т	0,9716
223	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,33507
224	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,33507
225	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	60,7
226	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	60,7
227	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-13	м2	60,7
228	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,4
229	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	1,05
230	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в	т	0,03234

231	тілі бетону Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Розділ 12. Посилення приміщення №17	т	0,05724
232	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,06746
233	Посилення конструкцій сталевими балками	т	2,06746
234	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	6,0565
235	Посилення конструкцій сталевими балками	т	6,0565
236	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,7038
237	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,7038
238	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,47
239	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)	м2	264,7
240	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	264,7
241	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-13	м2	264,7
242	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,04
243	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01068
244	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,312
245	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,10244
246	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,3
247	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	13,9
248	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону Розділ 13. Інші роботи	т	0,06
249	Навантаження сміття вручну	т	2,9
1	2	3	4 ⁵
250	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	71,2
251	Перевезення сміття до 10 км Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та каналізація	т	74,1
Розділ 1. Господарчо-питний водопровід			
252	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	шт	1
253	Установлення баків для запасу води	шт	6
254	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6
255	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	3
257	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	53
258	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2
259	Демонтаж трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	13
260	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	13
261	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 80 мм	шт	2
262	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення	м	13

	діаметром понад 50 до 100 мм		
263	Фарбування труб діаметром більше 50 мм, за 2 рази	м2	4,86
264	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Розділ 2. Каналізація К1	м	13,6
265	Демонтаж трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	15
266	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30
267	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
268	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	9
269	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	9
270	Установлення пісуарів настінних [одиночних] Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція Розділ 1. Опалення	к-т	5
271	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	шт	2
272	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	40
273	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм, за 2 рази	м2	8,4
274	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	40,81
1	2	3	4,5
275	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40
276	Установлення термоманометрів	комплект	4
277	Установлення повітрявідвідника	комплект	2
278	Монтаж водозмішувального вузла	шт	1
279	Демонтаж трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	22
280	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	22
281	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	22
282	Фарбування труб діаметром більше 50 мм, за 2 рази	м2	7,92
283	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22
284	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 80 мм Розділ 2. Вентиляція	шт	6
285	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1
286	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2
287	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1
288	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
289	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2
290	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1
291	Установлення фільтрів аерозольних	м2	0,4
292	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1
293	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2

	пластинчастих			
294	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
295	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,11	
296	Установлення віброізоляторів пружинних №38	шт	2	
297	Установлення ґрат вентиляційних, площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	99	
298	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних [Р] №150 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	9	
299	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних [Р] №200 з вивірянням і закріпленням розміром 200х200 мм	ґрати	90	
300	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9	
301	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	88	
302	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	149	
303	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	39	
304	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5	
305	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,5	
1	2	3	4	5
306	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,5	
307	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	3,477	
308	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	1,5	
309	Установлення монтажних коробок	клапан	4	
310	Установлення противибухового пристрою	ґрати	4	
311	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
312	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 Локальний кошторис 02-01-04 на Монтаж силового електрообладнання	вен.мер.	4	
313	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (встановити в РП-0,4кВ будівлі)	шт	1	
314	Установлення щитків масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
315	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
316	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
317	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	
318	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
319	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
320	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
321	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	

322	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2
323	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	4
324	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2
325	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	126
326	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	320
327	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	22
328	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	288
329	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	10
330	Прокладання лотків	м	81
331	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	68
332	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	532
333	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	м	30
334	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	132
1	2	3	4 5
	Локальний кошторис 02-01-06 на Електроосвітлення		
	Розділ 1. Електрообладнання		
335	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
336	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6
337	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
338	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6
339	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3
	Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання		
340	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитах, кількість ламп 1 шт	шт	71
341	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	25
342	Монтаж настінних світильників	шт	1
343	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	шт	4
344	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	65
345	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	250
346	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250
347	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	1190
348	Монтаж автономної установка пожежогасіння Firestop-15	шт	2
	Локальний кошторис 02-01-07 на Контроль довибухонебезпечних концентрацій паливного газу (контроль загазованості)		
349	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	5

350	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11
351	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	80
352	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Локальний кошторис 02-01-09 на Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та оповіщення цивільного захисту Розділ 1. Система пожежної сигналізації	м	500
353	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1
354	Акумулятор лужний одноелементний, 12 В	шт	1
355	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні ОС-6.1 "Аварійне освітлення"	шт	1
356	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні СПД-3	шт	35
357	Сповісчувач ПС ручний у нормальному виконанні SPR-1	шт	3
1	2	3	4 5
358	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], МРЛ-2.1	шт	1
359	Прокладання коробів пластикових	м	378
360	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	378
361	Провід по стінах і стелях цегляних Розділ 2. Система оповіщення про пожежу	м	295
362	Пристрій керування та індикації мовленнєвого оповіщування (моноблочного виконання)	шафа	1
363	Акумулятор лужний одноелементний, 12 В	шт	2
364	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	30
365	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні ОС-1 "ВИХІД"	шт	2
366	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні УА-2-12/24 "Стрілка вправо-вліво-вверх	шт	3
367	Прокладання коробів пластикових	м	230
368	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	230
369	Провід по стінах і стелях цегляних	м	331
370	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Розділ 3. Система оповіщення цивільного захисту	шт	1
371	Модуль інтеграції систем оповіщення модифікований	шт	1
372	Акумулятор лужний одноелементний, 12 В	шт	1
373	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Виносна антена GSM сигналу, довжина кабелю 15 м) Локальний кошторис 02-01-010 на Придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та оповіщення цивільного захисту Розділ 1. Система пожежної сигналізації Розділ 2. Система оповіщення про пожежу	шт	1

	Розділ 3. Система оповіщення цивільного захисту		
	Локальний кошторис 02-01-011 на Телефонізація		
374	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1
375	Установлення знімних та висувних блоків, маса до 5 кг	шт	1
376	Монтаж розетки	шт	1
377	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	м	3
	Локальний кошторис 02-01-013 на Структурована кабельна система		
378	Комутатор зв'язку	шт	2
379	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1
380	Точка доступу бездротова	шт	10
381	Установлення блоків з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8	шт	1
382	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1
1	2	3	4 5
383	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1
384	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	58
385	Оброблення і вмикання станційного кабеля сигнальної проводки у знімні та незнімні штекери	кінц.	58
386	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24	шт	2
387	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2
388	Монтаж розетки	шт	13
389	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1
390	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 60 А.год	шт	1
391	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	420
392	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	420
393	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	м	55
394	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1
395	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі.	шт	1
396	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з позиційним законом управління	система	1

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
	<u>I. Витрати труда</u>		
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21165,95
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2703,98
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	159,2
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням	розряд	4,2

7	та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	51,5
8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	361
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1	загально-виробничих витрат	люд.год	2794,43
9.2	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3	коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3	у зимовий період	люд.год	-
9.4	у літній період	люд.год	-
Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	27236,06

1	3	4	5
	Середній розряд робіт	розряд	3,7
	II. Будівельні машини і механізми		
10	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30635
11	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	12,4305
12	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,003135
13	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,3007
14	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,43206
15	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,28362
16	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,84558
17	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	67,26057
18	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	132,1978
19	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	10,08
20	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	82,60941
21	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,65684
22	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	9,4612
23	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,68496
24	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	8,13238
25	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,22712
26	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,32364
27	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	3,54
28	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,02
29	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,1155
30	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,24629
31	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	74,9088
32	Верстати свердлильні	маш. год	45,78229
33	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	8,06574

1	3	4	5
34	Перевезення ґрунту до 10 км	т	196,911
35	Перевезення сміття до 10 км	т	74,1
36	Перевезення ґрунту до 15 км	т	35,145
Будівельні машини, враховані в складі загально-виробничих витрат			

37	Перфоратор електромагнітний	маш. год	53,682
38	Пістолет монтажний	маш. год	23,88
39	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	11,08
40	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	11,404
41	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,009769
42	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,125304
43	Термопелі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	130,607471
44	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	53,25522
45	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,08310005
46	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,8976
47	Машина шліфувальні електричні	маш. год	5,217305
48	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,1147168
49	Пилка дискова електрична	маш. год	4,63932
50	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,9272651
51	Дрилі електричні	маш. год	125,2114240
			9
52	Дрилі електричні	маш. год	26,3872
53	Вібратори поверхневі	маш. год	143,4048
54	Вібратори глибинні	маш. год	3,656975
55	Шуруповерти	маш. год	12,0588349
56	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	140,380534
57	Перфоратор пневматичний	маш. год	8,7421812
58	Перфоратори електричні	маш. год	128,2920386
59	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,172534
60	Пальник газопламеневий	маш. год	1,301024
61	Пилосос промисловий	маш. год	8,9692
62	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,3298
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
63	Саморізи 3,5x25 мм	шт	3462
1	3	4	5
64	Дюбель 6*40	шт	98
65	Екструдований пінополістирол товщ.100 мм	м3	2,354
66	Дюбель пластмасовий	шт	681,079
67	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,017551
68	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00021
69	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0027
70	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00000352
71	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000775
72	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	224
73	Шурупи 3,5x60мм	шт	681,079
74	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00099
75	Гвинт приварний М6x12	шт	4
76	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	212
77	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x58,5 мм	т	0,0000136
78	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 6x60 мм	1000шт	0,422
79	Дюбел-шуруп 10x150 мм	шт	266
80	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	0,0000333
81	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000607
82	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,00086
83	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0397721
84	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0014328
85	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,001035
86	Силіконовий герметик	л	0,5865
87	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,008594
88	Піна монтажна	л	1,46625
89	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,007537
90	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000053
91	Плитки керамічні для підлог 300x300x8мм	м2	29,99
92	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	21,5849
93	Каніфоль соснова	т	0,00007
1	3	4	5

94	Каболка	Т	0,000601
95	Кисень технічний газоподібний	м3	15,36747
96	Липучка універсальна	л	1,81
97	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	Т	0,00006
98	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	Т	0,000001
99	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,0001959
100	Фарба гумова для бетонних підлог ProBeton Farbex	кг	156,02
101	Вогнезахисна фарба «DEFENS M»	кг	1280
102	Лінолеум комерційний 43 (34) класу гр. горючості Г1 - 2,5 мм	м2	567
103	Масло індустрієне И-20А	Т	0,000085
104	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	Т	0,0000343
105	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	Т	0,008514
106	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	Т	0,04818
107	Парафін нафтовий твердий П-3	Т	0,0005774
108	Плити OSB-3, товщ.15мм	м2	12,65
109	Листи гіпсокартонні ГКЛВ вогнетривкі тов.12,5мм	м2	33,6
110	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,00651
111	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	Т	0,001116
112	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	Т	0,0003
113	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	Т	0,00006
114	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	Т	0,00285132
115	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	Т	0,001953
116	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	Т	0,004923
117	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	Т	0,00117485
118	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	Т	0,0387943
119	Бітумна черепиця	м2	12,08
1	3	4	5
120	Планка звісу	м	5
121	Розчинник універсальний ТМ Maxima	л	17,68
122	Євроруберойд Біполь ЕПП 3.0	м2	16,86
123	Євроруберойд Біполь ЕКП 4.0	м2	17,2
124	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,65648
125	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,048
126	Сітка дротяна 50х50х3Вр1	м2	1196,9316
127	Мастило для опалубки	л	9,06
128	Швелер 12	Т	0,89148
129	Швелер 30П	Т	0,81
130	Двотавр ІРЕ 200	Т	0,48
131	Швелер 16	Т	0,13632
132	Уайт-спірит	Т	0,000241
133	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,169703
134	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	Т	0,001
135	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	Т	0,00027
136	Шурупи оцинковані по металу (саморізи), діаметр 4,8 мм, довжина 35 мм з шайбами та прокладками	шт	130
137	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	Т	0,0033062
138	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	Т	0,0010134
139	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	Т	0,020195267
140	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,0786847
141	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	Т	0,0012
1	3	4	5
142	Сітка армувальна 100х100х4Вр-1	м2	380,93

143	Сітка армувальна 50х50х4мм	м2	699,83
144	Сітка армувальна 50х50х2,5Вр-1	м2	8,8
145	Вікна металопластикові	м2	3,51
146	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,064
147	Папір шліфувальний	м2	34,28437
148	Дрантя	кг	3,38156
149	Грунтуюча фарба "Ceresit CT 16"	кг	1,3
150	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 777	кг	113,4
151	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	797,18512
152	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe Lux колорована	кг	685,968
153	Фарба вапняна Feidal Kalkfarbe Lux	кг	1,92
154	Замазка захисна	кг	0,4
155	Шпарування для швів Ceresit CE-40	кг	13,35
156	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,30576
157	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,59612
158	Клей для лінолеуму BauGut LKS	кг	170,11
159	Оліфа натуральна	кг	0,12616
160	Стрічка армувальна	м	27,52
161	Скотч алюмінієвий фольгований 75мм х 40м	рул	10
162	Стрічка каучукова N-flex tape 3х50 мм 15 м Normaizol	м	177,71
163	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,094
164	Мастика бітумна	т	0,130418
1	3	4	5
165	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	199,34574
166	Супердифузійна мембрана	м2	13,23
167	Підкладковий килим	м2	13,23
168	Пароізоляційна плівка	м2	13,23
169	Гідроізоляційна плівка	м2	4,49
170	Плівка поліетиленова ПЕ 200мкм	м2	1037,545
171	Плівка поліетиленова 100мк	м2	20,7
172	Плінтус ПВХ Н=45мм в к-ті із з'єднувальними елементами	м	461,671
173	Заглушка торцева	шт	2
174	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,2088
175	Ставень захисний 600х600(Н)мм	шт	5
176	Рядно	м2	10,12275
177	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,123
178	Сітка штукатурна	м2	6,16
179	Смола кам'яновугільна	т	0,000929
180	Відлив	м	6,7
181	Сталь листова	т	0,20254
182	Сталь листова товщ.8 мм	т	1,324
183	Сталь листова товщ.10 мм	т	0,633
184	Сталь листова товщ.16 мм	т	2,017
1	3	4	5
185	Сталь листова товщ.12 мм	т	5,372
186	Сталь кутова 63х63х5	т	0,0228
187	Швелери N18	т	0,24
188	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,4019503
189	Цвяхи Гутта	шт	219,2
190	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00076568
191	Гвинт М6х12	шт	108
192	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000013
193	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000003
194	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00231816
195	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0060251
196	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000639
197	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0011934
198	Шайба М8	шт	432
199	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00552
200	Болт 1.1М24х650	шт	20
201	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	152,88
202	Цементно-піщана стяжка М300 Master Beton-X	кг	1440
203	кріплення до повітропроводів	кг	68

204	Цементна штукатурка Ceresit	кг	231,2
205	Клей для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	51,6
206	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	4599,522
1	3	4	5
207	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77 зерно 2мм	кг	255,762
208	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	705,2382
209	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,63
210	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	кг	5,1
211	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	1579,59
212	Гіпсова шпаклівка стартова	кг	2028,94
213	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	10,05
214	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	25,98
215	Профнастил, ПС10	м2	12,65
216	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,08914
217	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0002816
218	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,002163
219	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,5601
220	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,138
221	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000704
222	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001
223	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,094794
224	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,013365
225	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000763
226	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0384216
227	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0003527
1	3	4	5
228	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,15123
229	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,274482
230	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,065209
231	Колоди будівельні	м3	0,11715
232	Різьба коротка стальна Ду15	шт	1
233	Різьба коротка стальна Ду20	шт	1
234	Різьба сталева d=40мм	шт	2
235	Гайка М12	шт	22
236	Гайка М8	шт	432
237	Шайба М12	шт	44
238	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр d=45x2мм	м	40
239	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	35
240	Труби профільні 50x50x3	т	0,21
241	Труби профільні 50x25x2,5	т	0,03
242	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3
243	Труби азбестоцементні діам.100 мм	м	2
244	Кріплення ПП 20 (кліпса)	шт	34
245	Кріплення ПП 25 (кліпса)	шт	2
246	Кріплення ПП 40 (кліпса)	шт	28

247	Хомут для труб каналізаційних ПП труб	ШТ	30
248	Труби поліпропіленові діам. 20х3,4 мм PP-FIBER	М	50
1	3	4	5
249	Труби поліпропіленові діам. 25х4,2 мм PP-FIBER	М	3
250	Перехід 1/2" ст-пласт	ШТ	1
251	Перехід 3/4" ст-пласт.	ШТ	1
252	Кран для пісуарів	ШТ	5
253	Болт М12 L=150 мм	ШТ	10
254	Болт М12 L=500 мм	ШТ	12
255	Труба ПВХ гладка діам. 25 мм	М	200
256	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	М	200
257	Шафа керування припливною установкою з водяним повітрянагрівачем C-SAU-VN-10-0-3p(1,4)-0-1-0-0-0-0-0-Met ССК тм	ШТ	1
258	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм,з фасонними частинами	М	30
259	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм,з фасонними частинами	М	15
260	Ущільнювач гумовий для шинорейки 5х10мм	МП	400
261	Ізоляція для труб K-FLEX 28х9мм	М	3,1
262	Ізоляція для труб K-FLEX 22х9мм	М	51,1
263	Ізоляція для труб "K-FLEX ST" діам.40х40мм	М	40,9
264	Ізоляція для труб K-FLEX ST д=80х13мм	М	13,9
265	Ізоляція для труб K-FLEX ST д=80х50мм	М	22,48
266	Вата мінеральна, товщ.100 мм, щільність 45кг/м3	М3	1,078
267	Плити теплоізоляційні товщ. 100 мм	М3	0,3
268	Спінений поліетилен товщ.10мм	М2	29,988
1	3	4	5
269	Пінополістирол екструдований щільність 35кг/м3 - 50мм	М2	567,02
270	Сітка сталева зварена	Т	0,0203
271	Двері 900х2000(Н) мм одностворчаті металеві глухі із замком,пори́г <20мм (Д-2)	ШТ	3
272	Двері 800х2000(Н) мм одностворчаті металеві глухі із замком,пори́г <20мм (Д-3)	ШТ	3
273	Двері 700х2000(Н) мм одностворчаті міжкімнатні металеві глухі (Д-7)	ШТ	1
274	Огорожі сходів з нержавіючої сталі	М	16,6
275	Металеві конструкції	Т	0,02604
276	Опалубка збірно-розбірна	М2	33,78
277	Двері металопластикові глухі	М2	34,6
278	Дошки підвіконні пластикові 400мм	М	2,1
279	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	8,08156
280	Гарячекатана арматурна сталь 6А240С	Т	0,02
281	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,04592
282	Гарячекатана арматурна сталь 8А400С	Т	0,00192
283	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,15892
284	Гарячекатана арматурна сталь 12А400С	Т	0,4241
285	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	Т	0,0024
286	Двері протипожежні броньовані ДМП ЕІ601 21-10 В3 (Д-1), із замками, що самі замикаються та відмикаються без ключа з внутрішнього боку приміщення	ШТ	3
287	Двері протипожежні броньовані ДМП ЕІ601 21-11 В3 (Д-8), із замками, що самі замикаються та відмикаються без ключа з внутрішнього боку приміщення	ШТ	2
288	Профіль напрямний УД-27 посилений (0,6мм) КНАУФ	М	27,84
1	3	4	5
289	Профіль стійковий СД-60 посилений (0,6мм) КНАУФ	М	57,6
290	Дюбель рамний	ШТ	24
291	Бак для води 500л 680х1550h Европласт	ШТ	6
292	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	Т	0,00014
293	Вентилятор каналний ТТ ПРО150 ВЕНТС	ШТ	2

294	Противобуховий пристрій K-UZS-1	шт	2
295	Коробка монтажна K-UZ-3	шт	2
296	Коробка монтажна K-MZ-2	шт	2
297	Противобуховий пристрій K-MZS	шт	2
298	Вентилятори радіальні VRAN6-050-T80-N-0015-4-Y1-R90 ССК™	шт	2
299	Водонагрівач 80л	шт	2
300	Вставка гнучка COM-100-VRAN-050A-ZS ССК™	шт	2
301	Вставка гнучка COM-100-VRAN-050B-ZS ССК™	шт	2
302	Гнучка вставка C-GKV-80-50 ССК™	шт	3
303	Шумоглушник C-GKP-70-40 ССК™	шт	2
304	Автоматичний повітрявідвідник VT.502 NH VALTEC	шт	2
305	Пісуар	шт	5
306	Решітка РГС 500*780	шт	16
307	Решітки радіальні для круглих повітропроводів 3030-1R- 150x100	шт	7
308	Решітки вентиляційні регулювальні OPC 250x200 ВЕНТС	шт	16
309	Решітки вентиляційні регулювальні OPC 250x150 ВЕНТС	шт	6
310	Решітки вентиляційні регулювальні OPC 200x100 ВЕНТС	шт	68
1	3	4	5
311	Решітки вентиляційні регулювальні OPC 150x100 ВЕНТС	шт	2
312	Змішувачі для умивальників	комплект	9
313	П'єдестал "DECO"	шт	9
314	Умивальник керамічний із сифоном	комплект	9
315	Сифон для пісуару	шт	5
316	Унітази компакт з бачком Cersanit 647 Iva ССКZ1014300783	шт	9
317	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5
318	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	246
319	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500мм	м2	3,5
320	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 600 мм	м2	11,5
321	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	39
322	Вода	м3	34,61968
323	В'язальний дріт	100кг	0,197316
324	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0014
325	Клей Knauf Perlfix (5кг/1м2)	кг	1589,95
326	Розпірний болт М10	шт	33
327	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00882
328	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4
329	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,4088
330	Сталь кутова 75x75x8 мм	т	0,1234
331	Сталь кутова 80*80*7 мм	т	0,13134
1	3	4	5
332	Втулки ущільнювальні	шт	75,6
333	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0548496
334	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00807
335	Лак БТ-577	т	0,00058
336	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003
337	Емаль антикорозійна 3 в 1 "PROTECT"	т	0,004536
338	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0073492
339	Паста антисептична	т	0,0023216
340	Труба профільна 60x60x3	т	0,03
341	Сантехнічні перегородки з алюмінієвого профілю та пластику, h=1.8м	м2	41

342	Пісок природний, рядовий	м3	20,21479
343	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	4,2294
344	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,540875
345	Цегла силікатна одинарна СОР-100/1,8/15	1000шт	0,57
346	Цегла силікатна потовщена, розміри 250x120x88 мм, марка М125	1000шт	3,0628
347	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,778
348	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	66,51318
349	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	1,67
350	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	18,37
351	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F50	м3	0,3608
352	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,295
353	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,188
354	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0975
355	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,13758
356	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,9656
1	3	4	5
357	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	77,7011
358	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,122612
359	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	47,37186
360	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,0027
361	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,25662
362	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1736
363	Листи гіпсокартонні ГКЛ, товщина 12,5 мм	м2	333,9
364	Коробка монтажна	шт	3
365	Розетка двоportoва Gembird RJ-45, 5e cat, зовнішня, (NCAC-Sf181)	шт	13
366	Фільтр мережевий 19", 1U на 8 розеток, Hypernet SPP8-WC	шт	1
367	Коннектор RJ-45 WT-6002A-SOLID	шт	58
368	Шнур оптичний ES LC-LC/UPC SM, 2м	шт	1
369	Патч-корд ОКТ-Д(О,5)П-1Е1 SC/UPC-S C/UPC, 100 м	шт	1
370	Розетка телефонна RJ11	шт	1
371	Шнур комутаційний телефонний, в поліетиленовій оболонці, конектори RJ11, L=2м	шт	1
372	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0011116
373	Труби вініпластова гладка, діаметр 20 мм	10м	25
374	Гофротруба, діаметр 16 мм	м	420
375	Муфта гнучка d25мм (до ПВХ-труби)	10шт	5,5
376	Трійник ПП VTr.731 VALTEC	10шт	3,6
377	Кутник прямий ПП VTr.751 VALTEC	10шт	2,5
378	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0256
379	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,614
380	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,6218
381	Бірка маркувальна	100шт	0,2
1	3	4	5
382	Гофротруба підключення унітазів	шт	9
383	Віброопора для вентилятора KIV-3	шт	2
384	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,8056
385	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	5,718
386	Заглушка У467, У469	100шт	0,42
387	Коробка монтажна розподільча для цегляних стін	100шт	0,5
388	Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.50.50 (4введення) IP44	шт	165
389	Стрічка кіперна	100м	0,0174
390	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,3446

391	Муфти поліетиленові	шт	33,6
392	Наконечники НІІ-3/4	1000шт	0,3
393	Накінечник кабельний мідний 6мм2	100шт	0,1
394	Накінечник кабельний мідний 16мм2	100шт	0,04
395	Накінечник кабельний мідний 25мм2	шт	4
396	Нитки швейні	кг	0,1116
397	Очіс льяний	т	0,1338136
398	Паронітові прокладки	100шт	0,02
399	Патрони Д або К довгі	100шт	5,628
400	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,09
401	Патрубок У-477	100шт	0,756
402	Перемичка заземлювальна	шт	4
403	Планка покрівельна	м	22,4
404	Пристінна кутова планка	м	7
405	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01
406	Рамка для написів РІІМ55Х15	100шт	0,02
407	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,5068
408	Скоба для кріплення КОПОС 5325Е КВ	100шт	2,3
409	Скоба для кріплення КОПОС 5320Е КВ	100шт	1,92
1	3	4	5
410	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02
411	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	1,8096
412	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,5
413	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	6,8
414	Труби полівінілхлоридні	т	0,00038
415	Хомут Х25У1	100шт	0,02
416	Лоток оцинкований перфорований 150х35х3000мм "СКаТ" (аналог*)	шт	27
417	Планка універсальна 150мм	шт	54
418	Скоба стельова "СКаТ"	шт	108
419	Гайка з насічкою М6	шт	108
420	Анкер М8*	шт	108
421	Шпилька М8*	шт	54
422	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	840
423	Клей БМК5	кг	1,68
424	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00009
425	Пропан-бутан технічний	м3	4,63268
426	Вимикач одноклавішний e.aqua.1111.gr для зовнішнього монтажу, ІР44	шт	65
427	Вимикач автоматичний, NBS-TMS 100/3L 40А 3Р	шт	1
428	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	12,7
429	Монтажна піна Cerezit TS 62 професійна універсальна	л	11,87
430	Пігментна паста CERESIT	л	0,84
431	Очишувач для ізоляції K-FLEX	л	0,392
432	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,3
433	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	486,1
434	Кріплення до умивальників	к-т	9
1	3	4	5
435	Гнучкі підключення для води L=0.5м VTf.001.15 VALTEC	шт	31
436	Дросель-клапани ДКП 200х150 Інтеркондиціонер	шт	15
437	Дросель-клапани ДКП 250х200 Інтеркондиціонер	шт	2
438	Дросель-клапан ДКП 300х200 Інтеркондиціонер	шт	1
439	Дросель-клапан ДКП 350х200 Інтеркондиціонер	шт	1
440	Дросель-клапани ДКП 500х300 Інтеркондиціонер	шт	3
441	Дросель-клапан ДКП 550х300 Інтеркондиціонер	шт	1
442	Крани кульові діаметр 40 мм VTr.314 VALTEC	шт	4
443	Фільтр повітряний C-FKR-80-50 ССКтм	шт	1
444	Термоманометр, межі виміру 0-120 С, 0-10 кГс/см , KFM	шт	4
445	Кран водоразборний VT.051, діаметр 15 мм VALTEC	шт	6
446	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм VTr.745 VALTEC	шт	44
447	Крани кульові діаметр 15 мм VTr.314 VALTEC	шт	8
448	Крани кульові муфтові діаметр 20 мм VTr.745 VALTEC	шт	1
449	Клапан зворотний C-KOL-K-150 ССКтм	шт	2
450	Клапан повітряний C-REG-80-50-HD з електроприводом	шт	1

451	Праймер бітумний	кг	11,96
452	Електроенергія	кВт-год	0,64
453	Сітка штукатурна лугостійка	м2	1685,2765
454	Металопрофіль ПК35	м2	15,12
1	3	4	5
455	Піна монтажна	л	0,28454
456	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	473
457	Дюбелі Ст335 металевим стержнем	шт	35
458	Саморізи покрівельні	шт	148
459	Дюбель саморозпірний М10х150	шт	15
460	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-С	шт	13
461	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-С	шт	17
462	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т	шт	20
463	Перемички з/б марки 2ПБ16-11	шт	6
464	Плита ПТП 24-8	шт	4
465	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ8-13.13 серія 1.243.1-4	шт	2
466	Вимикач автоматичний простийного струму (IP20) C120N 2P 100A D Schneider Electric	шт	2
467	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P 40A ETI	шт	1
468	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 20A	шт	1
469	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C16	шт	3
470	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C10	шт	2
471	Диференційний вимикач двополюсний Ір=16А 30мА (IP20) KZS-2M C16/0.03	шт	9
472	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p B16	шт	2
473	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p B10	шт	10
1	3	4	5
474	Вимикач автоматичний однофазний Ір=6А (IP20) ETIMAT 6 1p C6	шт	2
475	Корпус пластиковий навісний на 48 модулів, ЕСТ-48 РТ ІР40 "ЕТІ"	шт	1
476	корпус модульний пластиковий навісний на 12 модулів, ЕСТ-12 РО ІР40	шт	1
477	Корпус пластиковий навісний на 8 модулів ЕСТ 8 РТ ЕТІ	шт	2
478	Корпус пластиковий навісний на 8 модулів 202х201х120 ІР 65 ЕСН - 8G ЕТІ	шт	2
479	Незалежний розщеплювач DA ETIMAT 10 230V	шт	2
480	Обмежувач перенапруг FLP-12,5 V/4(S) "SALTEC"	шт	1
481	Вимикач автоматичний однофазний ІЕК ВА47-29М 1p/D16А	шт	1
482	Перемикач навантаження Ір=40А (IP20) SSQ 240 2p 40А "ЕТІ"	шт	2
483	Пускач магнітний (корпусний) Іном=9А e.industrial.ukq.9mb "E.NEXT"	шт	2
484	Медіа-конвектор EC-SFP1000-FEIGET	шт	1
485	Розетка одномісна 16А, 220В з 3-заземлюючим контактом відкритої установки (IP44)	шт	126
486	Коробка зрівнювання потенціалів (КЗП) G-290	шт	4
487	Світильник ДББ26У-20 Селена LED IP65	шт	1
488	Світильник стельовий ДББ26У-12 -БАЖ-102 У1 з АКБ на 3год.Селена LED IP66	шт	9
489	Світильник стельовий ДББ26У-12 Селена LED IP65	шт	1
490	Світильник настінний ДБП 59 В2Ех-8 IP54	шт	4
491	Світильник світлодіодний накладний ДСП07У-30-014 "Ватра" IP66	шт	57
492	Світильник світлодіодний накладний з АКБ на 3год, потужн. 30Вт, IP66 ДСП07У-30-114 "Ватра"	шт	7
1	3	4	5
493	Світильник світлодіодний накладний ДСП65В-25-014 IP65	шт	7
494	Світильник світлодіодний стельовий ДПП06У-8-221-У3.1 "Ватра" з АВБ на 3год. 25Вт IP65	шт	15
495	Повітрянагрівач водяний 60кВт С-KVN-80-50-2 ССК тм	шт	1
496	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25/24В IP54	шт	3
497	Шина нульова на Діп рейку в пластиковому коробі	шт	2

498	Вказівник шляху евакуації "ГРІНЛАЙТ" УА-2-12/24 "Стрілка вправо-вліво- вверх"	шт	3
499	Комплект автоматики SAU-PPV-(0,38-0,65)	шт	1
500	Відведення крутозігнуте штамповане та протяжний з вуглецевої сталі, д=45х2,0мм	шт	12
501	Відведення крутозігнуте штамповане та протяжне з вуглецевої сталі, д= 76х3,0мм	шт	15
502	Відведення крутозігнуте штамповане та протяжне з вуглецевої сталі на РУ до 10 мпа з радіусом кривини 1,5ду, умовне позначення 159Х4,5	шт	2
503	Автономна установка пожежогасіння Firestop 15 з термоактивною мікрокапсульною вогнезахисною речовиною	шт	2
504	Знак безпеки "Ручний пожежний сповіщувач"	шт	8
505	Саморіз по дереву діаметр стрижня 3,5мм довжиною 35мм	1000шт	4,3
506	Дюбель розпірний з шурупом Expert Fix 10х60 мм	1000шт	1,604
507	Дюбель-ялинка (затискач) для круглого кабеля 6мм	1000шт	0,1
508	Кабельний канал LHD 20*20	1м	230
509	Кабельний канал 20х10мм "ЕЛЕКОР" ІЕК	1м	320
510	Кабельний канал 25х16мм "ЕЛЕКОР" ІЕК	1м	58
1	3	4	5
511	Резистор 0,5 Вт 470 Ом	шт	2
512	Резистор 0,5 Вт 5,6 кОм	шт	3
513	Кабель силовий, вогнестійкий класу E30 (N)HXH FE180/E30 3х1,5	1000м	0,07
514	Кабель силовий, вогнестійкий класу E30 (N)HXH FE180/E30 3х1,5	1000м	0,002
515	Кабель напругою 1000в перерізом 5х1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,05
516	Кабель напругою 1000в перерізом 4х1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,02
517	Кабель напругою 1000в перерізом 4х1,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,04
518	Кабель безгалогенний вогнестійкий з мідною жилою 2х1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30 -1 кВ	1000м	0,05
519	Кабель з мідними жилами FLAME-X-950 (N)HXCH FE 180/E90 -0.6/1 кV 4х1,5мм2	1000м	0,26
520	Кабель з мідними жилами FLAME-X-950 (N)HXCH FE 180/E90 -0.6/1 кV 2х1,5мм2	1000м	0,1
521	Кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,09
522	Кабель безгалогенний вогнестійкий з мідною жилою 3х1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30 -1 кВ	1000м	0,02
523	Кабель з мідними жилами FLAME-X-950 (N)HXCH FE 180/E90 -0.6/1 кV 3х1,5мм2	1000м	0,35
524	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 4х1,5 мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,055
525	Кабель безгалогенний вогнестійкий з мідною жилою 3х4мм2 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30 -1 кВ	1000м	0,07
526	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,6
527	Кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,7
528	Кабель напругою 1000в перерізом 5х10мм2 ВВГнг-LS-1кВ	1000м	0,04
529	Провід перерізом 6мм2 ПВ1 нг-LS 1 кВ	1000м	0,05
530	Провід перерізом 16мм2 ПВ1 нг-LS 1 кВ	1000м	0,07
1	3	4	5
531	Провід перерізом 25мм2 ПВ1 нг-LS 1 кВ	1000м	0,012
532	Кабель LiYCY 3х1,5	1000м	0,24
533	Кабель ВВП-1 2х1,5	1000м	0,26
534	Кабель КПП-ВП4*2*0,51 5Е	1000м	0,42
535	Кабель сигнальний, вогнестійкий класу E30, JE-H(St)H...BD FE180/ E30 2х2х0,8	1000м	0,34
536	Кабель сигнальний, вогнестійкий класу E30, JE-H(St)H...BD FE180/ E30 1х2х0,8	1000м	0,461
537	Кабель сигнальний мідний вита пара FinMark UTP Cat5E 4х2х0.51	1000м	0,513
538	Провід телефонний перетином 2х0,8 мм ПРППМ	1000м	0,003
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат			

539	Бензин	кг	46,8646
540	Електроенергія	кВт-год	235,7666
541	Масильні матеріали	кг	2,8871
542	Гідравлічна рідина	кг	0,3586
IV. Устаткування			
543	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1
544	Точка доступу MikroTik cAP AC (RBcAPGi-5ACD2ND)	шт	10
545	Модуль Digitus 1.25 Gbps Copper SFP, 100m	шт	1
546	Репітер 3G мережі EuroLink G-23	шт	1
547	Акумуляторна батарея (гелева) 12В 120А*годин GL121200M8	шт	4
548	Акумуляторна батарея Luxeon lx12-65MG 12v 65 ah	шт	1
549	Акумуляторна батарея 12 В Full Energy 18 Ar	шт	2
550	Акумуляторна батарея 12 В Full Energy 7 Ar	шт	2
1	3	4	5
551	Джерело безперебійного живлення LPY-W-PSW-1500VA "LogicPower"	шт	2
552	Шафа 19" настінна 12U, UA-MGSWL126G	шт	1
553	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	комплект	1
554	Сповісник пожежний ручний SPR-1 (вт.ч 1шт.резерв)	шт	4
555	Модуль розширення на два релеєних виходи МРЛ-2.1	шт	1
556	SIM-карта мобільного зв'язку Київстар	шт	1
557	SIM-карта мобільного зв'язку Vodafone	шт	1
558	Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch-24-250W	шт	2
559	Виносна антена GSM сигналу, довжина кабелю 15 м "A6 SMA"	шт	1
560	Сигналізатор ВАРТА 1-03	шт	1
561	Датчик СН4.	шт	4
562	Пристрій керування та індикації мовленнєвого оповіщення (моноблочного виконання) UKiMO BRAND-AUDIO-2-240-WM	комплект	1
563	Оповісник світлозвуковий Дуєт С-03С	шт	3
564	Настінний гучномовець Brand-Audio-WL-3	шт	29
565	Оповісник світловий ОС-1 "ВІХІД"	шт	2
566	Гучномовець вуличний 30 Вт BRAND-AUDIO-WCS-30	шт	1
567	Показник світловий «Аварійне Освітлення»ОС-6.1	шт	1
568	Сповісник пожежний димовий СПД-3 / в т.ч 3 шт резерв/	шт	39
569	Апарат телефонний	шт	1
570	Модуль інтеграції систем оповіщення модифікований WA SIM-A	шт	1
1	3	4	5
571	Водозмішувальний вузол в к-ті, UWS1-4R ССК тм	шт	1
572	Полиця металева 1U для шафи 19" 500-600 Mirsan	шт	2
573	Модуль оптичний RCI SFP-WD1-S1-02038-LC	шт	1

В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документи чи відомості щодо підтвердження ступеню локалізації відповідно до тендерної документації стосовно товару, що набуватиметься Замовником у власність під час виконання робіт. Такі документи чи відомості не надаються у випадку, якщо ціна за зазначену позицію складає менше 200 тис. грн. або локалізації виробництва такого товару не є обов'язковою згідно чинного законодавства України.

До відома Учасників процедури закупівлі: до кошторисної вартості будівництва включено:

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – 182046,00 грн. без ПДВ (1,5%)

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами – 629373,00 грн. без ПДВ

Відхилення чи округлення по кількості не допускається.

Усі посилання у цьому Додатку на виробника обладнання, устаткування, матеріалу чи виробу, торговельну марку, тощо, вживаються у значенні «(найменування обладнання/устаткування/матеріалу/виробу із зазначенням виробника, марки, тощо)»

або еквівалент».

Обґрунтування необхідності монтажу/встановлення обладнання, устаткування, матеріалів, чи виробів зазначеного виробника, торгової марки: перелік обладнання, устаткування, матеріалів, чи виробів, визначено згідно проектно-кошторисної документації.

Допускається використання еквівалентних виробів і матеріалів, устаткування, обладнання що зазначені технічному завданні.